

TRABAJO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - SEDE INDEPENDENCIA

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL TOTAL ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
PRIMER PISO – ALA VIEJA INDEPENDENCIA							
1	TRABAJOS PRELIMINARES						\$ 1.003.198,00
	1.1	Obrador	UNID.	1,00	\$ 340.600,00	\$ 340.600,00	
	1.2	Cartel de obra	UNID.	1,00	\$ 56.330,00	\$ 56.330,00	
	1.3	Replanteo y documentación de obra	Gl.	1,00	\$ 144.100,00	\$ 144.100,00	
	1.4	Armado y desmonte de andamios, defensas, protecciones	Gl.	1,00	\$ 462.168,00	\$ 462.168,00	
2	EQUIPOS INVERTER FRIO/CALOR - ALA VIEJA INDEPENDENCIA						\$ 6.919.392,00
	2.1	Provisión de Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter 6000 frigorías.	UNID.	8,00	\$ 551.278,00	\$ 4.410.224,00	
	2.2	Provisión de Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter 15000 frigorías.	UNID.	2,00	\$ 1.254.584,00	\$ 2.509.168,00	
3	INSTALACIÓN DE EQUIPOS - ALA VIEJA INDEPENDENCIA						\$ 158.430,00
	3.1	Instalación de equipos. Incluye: mano de obra. Ménsulas para cada unidad exterior según capacidad.	UNID.	10,00	\$ 15.843,00	\$ 158.430,00	
4	INSTALACIÓN SANITARIA - ALA VIEJA INDEPENDENCIA						\$ 524.860,07
	4.1	Provisión y colocación cañería de PP ø40mm, tipo marca Awaduct o similar.	MI.	140,00	\$ 3.749,00	\$ 524.860,07	
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ALA VIEJA INDEPENDENCIA						\$ 1.513.231,43
	5.1	Tendido de cableado de alimentación con cables para los tomacorrientes a instalar.	Gl.	1,00	\$ 491.628,00	\$ 491.628,00	
	5.2	Provisión y colocación de bandeja portacable. Tipo perforada 300mm.	MI.	205,00	\$ 3.664,00	\$ 751.120,43	
	5.3	Provisión e instalación de térmicas en tableros seccionales y principal.	Gl.	1,00	\$ 141.073,00	\$ 141.073,00	
	5.4	Provisión y colocación de detector de dióxido de carbono	UNID.	10,00	\$ 12.941,00	\$ 129.410,00	
6	EQUIPOS INVERTER FRIO/CALOR - ALA VIEJA URQUIZA						\$ 6.496.656,00
	6.1	Provisión de Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter 4500 frigorías.	UNID.	4,00	\$ 521.608,00	\$ 2.086.432,00	
	6.2	Provisión de Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter 6000 frigorías.	UNID.	8,00	\$ 551.278,00	\$ 4.410.224,00	
7	INSTALACIÓN DE EQUIPOS - ALA VIEJA URQUIZA						\$ 190.116,00
	7.1	Instalación de equipos. Incluye: mano de obra. Ménsulas para cada unidad exterior según capacidad.	UNID.	12,00	\$ 15.843,00	\$ 190.116,00	
8	INSTALACIÓN SANITARIA - ALA VIEJA URQUIZA						\$ 506.116,50
	8.1	Provisión y colocación cañería de PP ø40mm, tipo marca Awaduct o similar.	MI.	135,00	\$ 3.749,01	\$ 506.116,50	
9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ALA VIEJA URQUIZA						\$ 750.908,00
	9.1	Tendido de cableado de alimentación con cables para los tomacorrientes a instalar.	Gl.	1,00	\$ 462.708,00	\$ 462.708,00	
	9.2	Provisión e instalación de térmicas en tableros seccionales y principal.	Gl.	1,00	\$ 132.908,00	\$ 132.908,00	
	9.3	Provisión y colocación de detector de dióxido de carbono	UNID.	12,00	\$ 12.941,00	\$ 155.292,00	
10	TRABAJOS FINALES						\$ 460.072,00
	10.1	Limpieza diaria y final de obra	Gl.	1,00	\$ 347.412,00	\$ 347.412,00	
	10.2	Documentación conforme a obra	Gl.	1,00	\$ 112.660,00	\$ 112.660,00	
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO – ALA VIEJA INDEPENDENCIA Y VIEJA URQUIZA							\$ 18.522.980,00